



# Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, n.º 21 – Dumont – Fone : (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo

Convite de Preços nº 004/2015 - Processo nº 019/2015

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** Construção de Jazigos – Cemitério Municipal

**LOCAL:** Estrada Vicinal Tereza Nocera Agostinho s/nº

**01.SERVIÇOS PRELIMINARES :** Deverá ser executado a limpeza da área para a execução de corte e abertura das valas, e a locação da obra para sua execução.

**02.INFRA ESTRUTURA:** Laje pré-fabricada ,composta de vigota protendida, em conjunto com elementos intermediários (de enchimento) de cerâmica. Capeamento em concreto, fck maior ou igual a 20MPa e armadura negativa e de distribuição conforme especificação.

E a execução de tampões em concreto armado para fechamento do túmulos ( jazigos).

**03.ALVENARIA:** As alvenarias serão em 1/2 tijolo maciço comum assentes com argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento/m<sup>3</sup> de argamassa.

**04.REVESTIMENTO:** todas as paredes serão chapiscadas e rebocadas ,as superfícies a serem impermeabilizadas serão limpas e vigorosamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia 1:3.Sobre o chapisco será aplicada camada de argamassa de cimento e

**05.PISO:** O fundo dos jazigos terão lastro de concreto magro para todos os pisos , em contato com o solo, deverá ter espessura mínima de 7 cm., deixando uma pequena área em aberto e com colocação pedra britada para fins de drenagem do fundo.

**06.LIMPEZA:** após o término da obra será feita uma limpeza geral.

Dumont, 24 de fevereiro de 2015.

Carla Maria Danezi Lorenzato  
Eng. Civil – crea: 5060554718