

# PLANILHA ORÇAMENTARIA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS DE UMA (01) E SEIS (06) GAVETAS.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade e	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE DUMONT/SP</b>									<b>R\$ 10.616,55</b>
<b>1,</b>			<b>JAZIGOS 6 GAVETAS - (1x)</b>					<b>R\$</b>	<b>8.867,61</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS</b>					<b>-</b>	<b>R\$ 8.651,56</b>
1.1.1.	CDHU 196	02.10.02	Locação de obra de edificação	M2	7,25	16,92	BDI 1	21,07	R\$ 152,76
1.1.2.	CDHU 196	07.01.02 0	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	33,44	16,22	BDI 1	20,20	R\$ 675,49
1.1.3.	CDHU 196	11.18.04	Lastro de pedra britada	M3	0,36	208,60	BDI 1	259,75	R\$ 93,51
1.1.4.	CDHU 196	11.03.09	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,09	519,68	BDI 1	647,11	R\$ 705,35
1.1.5.	CDHU 196	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	65,25	10,51	BDI 1	13,09	R\$ 854,12
1.1.6.	CDHU 196	11.16.04	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em	M3	1,09	156,64	BDI 1	195,05	R\$ 212,60
1.1.7.	CDHU 196	14.10.10	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe	M2	21,06	74,19	BDI 1	92,38	R\$ 1.945,52
1.1.8.	CDHU 196	13.02.15 0	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	13,50	198,76	BDI 1	247,50	R\$ 3.341,25
1.1.9.	CDHU 196	11.03.09	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,12	519,68	BDI 1	647,11	R\$ 77,65
1.1.10.	CDHU 196	09.01.03	Forma em madeira comum para estrutura	M2	0,54	250,89	BDI 1	312,41	R\$ 168,70
1.1.11.	CDHU 196	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	4,80	10,51	BDI 1	13,09	R\$ 62,83
1.1.12.	CDHU 196	11.16.04	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em	M3	0,12	156,64	BDI 1	195,05	R\$ 23,41
1.1.13.	CDHU 196	06.11.04	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	15,68	17,33	BDI 1	21,58	R\$ 338,37
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>-</b>	<b>R\$ 216,05</b>
1.2.1.	CDHU 196	55.01.02	Limpeza final da obra	M2	7,25	13,00	BDI 1	16,19	R\$ 117,38
1.2.2.	CDHU 196	05.07.04 0	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	0,73	108,55	BDI 1	135,17	R\$ 98,67
<b>2,</b>			<b>JAZIGOS 1 GAVETA - (1x)</b>					<b>R\$</b>	<b>1.748,94</b>
<b>2.1.</b>			<b>SERVIÇOS</b>					<b>-</b>	<b>R\$ 1.666,57</b>
2.1.1.	CDHU 196	02.10.02	Locação de obra de edificação	M2	1,00	16,92	BDI 1	21,07	R\$ 21,07
2.1.2.	CDHU 196	07.01.02 0	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	6,98	16,22	BDI 1	20,20	R\$ 141,00
2.1.3.	CDHU 196	11.18.04	Lastro de pedra britada	M3	0,14	208,60	BDI 1	259,75	R\$ 36,37
2.1.4.	CDHU 196	11.03.09	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,28	519,68	BDI 1	647,11	R\$ 181,19
2.1.5.	CDHU 196	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	16,50	10,51	BDI 1	13,09	R\$ 215,99
2.1.6.	CDHU 196	11.16.04	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em	M3	0,28	156,64	BDI 1	195,05	R\$ 54,61
2.1.7.	CDHU 196	14.10.10	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe	M2	6,12	74,19	BDI 1	92,38	R\$ 565,37
2.1.8.	CDHU 196	11.03.09	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,13	519,68	BDI 1	647,11	R\$ 84,12
2.1.9.	CDHU 196	09.01.03	Forma em madeira comum para estrutura	M2	0,57	250,89	BDI 1	312,41	R\$ 178,07
2.1.10.	CDHU 196	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5,28	10,51	BDI 1	13,09	R\$ 69,12
2.1.11.	CDHU 196	11.16.04	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em	M3	0,13	156,64	BDI 1	195,05	R\$ 25,36
2.1.12.	CDHU 196	06.11.04	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	4,37	17,33	BDI 1	21,58	R\$ 94,30
<b>2.2.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>-</b>	<b>R\$ 82,37</b>
2.2.1.	CDHU 196	55.01.02	Limpeza final da obra	M2	2,75	13,00	BDI 1	16,19	R\$ 44,52
2.2.2.	CDHU 196	05.07.04 0	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	0,28	108,55	BDI 1	135,17	R\$ 37,85

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$) X JAZIGOS (QUANTIDADE):
JAZIGOS 6 GAVETAS	40	R\$ 354.704,40
JAZIGOS 1 GAVETAS	25	R\$ 43.723,50
<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO</b>		<b>R\$ 398.427,90</b>

**Thiago Bovo**  
Engenheiro Civil  
CREA-SP nº 5069855273

**Rogerson Aparecido Bujarlon Ruiz**  
Prefeito Municipal  
CNPJ: 46.940.888/0001-43